

Προμέτρηση Μελέτης

A/A	Είδος Εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα		
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδεις	1,1	ΝΕΤΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	m3	800,00		
2	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με ταίμεντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1,2	ΝΕΤΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	m3	1500,00		
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1,3	ΝΕΤΟΔΟ Β-1	ΟΔΟ 2151	m3	300,00		
4	Πρόσθετη τιμή εκσκαφή λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπογεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1,4	ΝΕΤΟΔΟ Β-2	ΥΔΡ 6087	m3	100,00		
5	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα, Για ύψος έως και 4,0 m	1,5	ΝΕΤΟΔΟ Α-5.1	ΟΙΚ 2227	m3	60,00		
6	Καθαίρεση περιφράξεων με συμριμπαλέγιο	1,6	ΝΕΤΟΔΟ Α-10	ΟΙΚ 6448	m	200,00		
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1,7	ΝΕΤΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	m3	350,00		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1,8	ΝΕΤΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	m3	150,00		
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1,9	ΝΕΤΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	m2	3000,00		
10	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	1,10	ΝΕΤΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	Kg	3000,00		
11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1,11	ΝΕΤΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	m3	200,00		
12	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1,12	ΝΕΤΟΙΚ 20.41N	ΟΙΚ 2180	m3 Km	5000,00		
13	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1,13	ΝΕΤΟΔΟ Β-4.1	ΟΔΟ 3121B	m3	405,00		
14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1,14	ΝΕΤΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ 2921	m	1100,00		
15	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου	1,15	ΝΕΤΟΔΟ Β-51N	ΟΔΟ 2921	m	1200,00		

16	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1,16	NETOΔO B-52	ΟΔΟ 2922	m2	2400,00	
17	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	1,17	NETOIK 79.81	ΟΙΚ 7744	m2	1650,00	
18	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1,18	NETOΔO B29.2.1	ΟΔΟ 2531	m3	500,00	
19	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1,19	NETOΔO B29.3.1	ΟΔΟ 2532	m3	100,00	
20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργονερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1,20	NETOIK 32.01.05	ΟΙΚ 3215	m3	100,00	
21	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Σιδηρούς οπλισμός B500C εκτός υπόγειων έργων	1,21	NETOΔO B-30.2	ΟΔΟ 2612	Kg	500,00	
22	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπόγειων έργων	1,22	NETOΔO B-30.3	ΥΔΡ 7018	Kg	10000,00	
23	Διαμόρφωση διαβάσεων AMEA σε πεζοδρόμια και νησίδες	1,23	NETOΔO B-82	ΟΔΟ 2922	Τεμ.	30,00	
24	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεσίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	1,24	NETOΔO B-85	ΟΔΟ 2548	Τεμ	80,00	
25	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1,25	NETΥΔΡ 1.01	ΟΙΚ 6541	μήνας	120,00	
26	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	1,26	NETΥΔΡ 1.02	ΗΛΜ 108	μήνας	360,00	
27	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1,27	NETΥΔΡ 1.03	ΗΛΜ 108	μήνας	360,00	
28	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	1,28	NETΥΔΡ 1.05	ΥΔΡ 6301	μήνας	36,00	
	<b>2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ</b>						
29	Υπόβαση οδοστρώσας - Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	2,1	NETOΔO Γ-1.1	ΟΔΟ 3121.B	m3	400,00	
30	Βάση οδοστρώσας - Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	2,2	NETOΔO Γ-2.1	ΟΔΟ 3211.B	m3	400,00	
31	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκάτπη	2,3	NETOΔO Δ-1	ΟΙΚ 2269.A	m	200,00	
32	Επικαψιμη φρεσιορροια ασφαλιστικού οδοστρώματος - Επικαψιμη φρεσιορροια	2,4	NETOΔO Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	m2	4200,00	
33	Ασφαλτική επίστρωση	2,5	NETOΔO Δ-3	ΟΔΟ 4110	m2	4200,00	
34	Ασφαλτική συγκολλητική επίστρωση	2,6	NETOΔO Δ-4	ΟΔΟ 4120	m2	4200,00	
35	Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Α.Π. Α260) - Βάση πάχους 0,05 m	2,7	NETOΔO Δ-5.1	ΟΔΟ 4321.B	m2	4200,00	
36	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Α.Π. Α265) - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	2,8	NETOΔO Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.B	m2	5200,00	
37	Δημιουργία ψυχρού ασφαλτοτάπητα με την εφαρμογή ειδικού ρευστού ασφαλτομίγματος με πυγμένα ανοιχτόχρωμου RAL επιλογής της Υπηρεσίας	2,9	NETOIK 79.81N	ΟΙΚ 7744	m2	1000,00	
38	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων, πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	2,10	NETOΔO E-9.3	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	50,00	
39	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδύνων θέσεων, πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	2,11	NETOΔO E-9.4	ΟΙΚ 6541	Τεμ.	50,00	



40	Στύλοι πινακίδων - Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	2,12	ΝΕΤΟΔΟ Ε-10.1	ΟΔΟ 2653	Τεμ.	100,00	
41	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	2,13	ΝΕΤΟΔΟ Ε-17.2	ΟΙΚ 7788	m <sup>2</sup>	100,00	
	<b>3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>						
42	Υπομνηστική σήμανση με φωσφορένιο σε αστικές περιοχές, χωρίς την προεργασία του χώρου	3,1	ΝΕΤΠΡΣ Α6	ΠΡΣ 1620	m3	1300,00	
43	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	3,2	ΝΕΤΠΡΣ Β1	ΥΔΡ 6752	kg	2000,00	
44	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβοδοσολήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	3,3	ΝΕΤΠΡΣ Β10.1	ΟΙΚ 5104	Τεμ.	20,00	
45	Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	3,4	ΝΕΤΠΡΣ Β11.1	ΟΙΚ 5104	Τεμ.	30,00	
46	Δένδρα κατηγορίας Δ6	3,5	ΝΕΤΠΡΣ Δ1.6	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	100,00	
47	Θάμνοι κατηγορίας Θ4	3,6	ΝΕΤΠΡΣ Δ2.4	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	50,00	
48	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3,7	ΝΕΤΠΡΣ Δ7	ΟΔΟ 4521.Β	m3	1300,00	
49	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m	3,8	ΝΕΤΠΡΣ Ε2.1	ΠΡΣ 5120	Τεμ.	50,00	
50	Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	3,9	ΝΕΤΠΡΣ Ε2.2	ΠΡΣ 5120	Τεμ.	100,00	
51	Φύτευση φυτών, Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 12,00 lt	3,10	ΝΕΤΠΡΣ Ε9.6	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	50,00	
52	Φύτευση φυτών, Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23,00 - 40,00 lt	3,11	ΝΕΤΠΡΣ Ε9.7	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	100,00	
53	Μεταφύτευση φυτών, Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 151 - 300 lt	3,12	ΝΕΤΠΡΣ Ε10.2	ΠΡΣ 5210	Τεμ.	6,00	
54	Υποστήριξη δένδρων, Υποστήριξη δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	3,13	ΝΕΤΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	Τεμ.	150,00	
	<b>Επαγγελματικές προγραμματιστές ρεύματος εξωτερικού χώρου</b>		ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.6				
49	Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12	3,14	ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.6.1	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	
	<b>Πλαστικά φρέατα ηλεκτροβανών</b>		ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.13				
50	50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών	3,15	ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.13.4	ΗΛΜ 8	τεμ	1,00	
	<b>Καλώδια τύπου J1VV-U (NYG)</b>		ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.15				
51	διατομής 2 x 1,5 mm2	3,16	ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.15.1	ΗΛΜ 47	m	10,00	
	<b>Σταλακτηφόροι Φ 20 mm με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες</b>		ΝΕΤΠΡΣ Η8.2.4				
52	σε απόσταση σταλακτιών 50 cm	3,17	ΝΕΤΠΡΣ Η8.2.4.2	ΗΛΜ 8	m	950,00	
	<b>Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) ονομαστικής πίεσης 6 atm</b>		ΝΕΤΠΡΣ Η1.1				
53	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	3,18	ΝΕΤΠΡΣ Η1.1.2	ΗΛΜ 8	m	450,00	
54	Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	3,19	ΝΕΤΠΡΣ Η1.1.3	ΗΛΜ 8	m	300,00	
55	Τάφοι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	3,20	ΝΕΤΠΡΣ Α9.2	ΠΡΣ 2111	m	950,00	
56	Τάφοι βάθους 20 - 40 cm	3,21	ΝΕΤΠΡΣ Α9.2	ΠΡΣ 2111	m	750,00	
	<b>4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ</b>						

57	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYG), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 6 mm <sup>2</sup>	4,1	NAHAM N162.10.41.05	HΛM 102	m	1100,00	
58	Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	4,2	ATHE 9336.1.2	HΛM 46	m	1,00	
59	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνιοι διατομής 25 mm <sup>2</sup>	4,3	NAHAM 62.10.48.03	HΛM 45	m	1190,00	
60	Σφικτήρας	4,4	ATHE N19344	HΛM 45	Τεμ.	50,00	
61	Ηλεκτρική αποσύνδεση υπογείων καλωδίων	4,5	ATHE 9392	HΛM 110	Τεμ.	8,00	
62	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	4,6	NAHAM 60.20.40.02	HΛM 5	m	1040,00	
63	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	4,7	NAHAM 62.10.01.01	HΛM 101	Τεμ.	8,00	
64	Πίλος οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	4,8	NAHAM 60.10.80.02	HΛM 52	Τεμ.	1,00	
65	Εκσκαφή χάνδαρα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	4,9	ATHE 9302.2	HΛM 10	m <sup>3</sup>	374,40	
66	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	4,10	NAHAM 60.10.85.01	NOΔO 2548	Τεμ.	24,00	
67	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYG), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4,11	NAHAM 62.10.41.01	HΛM 102	m	225,00	
68	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),	4,12	NAHAM N160.10.40.12		Τεμ.	25,00	
69	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),	4,13	NAHAM N160.10.40.13		Τεμ.	25,00	
70	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00m	4,14	NAHAM N160.10.01.20		Τεμ.	50,00	
71	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 2 υπόγειων κάδων απορριμάτων χωρητικότητας 2x1100 λίτρων	4,15	NAHAM N160.10.01.21		Τεμ.	1,00	

Ο Συντάξας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΟΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΦΟΥΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ελέγχθηκε 25/10/2024

Ο Προϊστάμενος Έργων  
Υποδομής & Κτιριακών Έργων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

25/10/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.  
& Πολεοδομίας

ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΑΛΕΑΝΘΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ